


女儿墙大样 1: 25


注：天沟间距10m设置一道伸缩缝。



屋顶女儿墙构造柱，位置详见平面


| | | | |
|----|--------|--------|-----|
| 屋顶 | 14.670 | | |
| 屋面 | 11.670 | 3.00 | C30 |
| 3 | 8.070 | 3.60 | C30 |
| 2 | 4.470 | 3.60 | C30 |
| 1 | -0.03 | 4.50 | C30 |
| 层号 | 标高 (m) | 层高 (m) | 砼等级 |

结构层楼面标高
结构标高



屋面层结构平面布置图 1: 100

- 图中未注明的楼面板受力筋均为 $\Phi 8@125$
- 图中未注明的楼面板厚度均为 120mm.
- 底筋相同的相邻板施工时其底筋可以连通
- 图中填充 的现浇板板面标高比相应楼面标高高低380mm. 板厚 120mm, 双层双向 $\Phi 8@150$.
- 图中凡未注明钢筋的小跨度板 支座筋和底筋按 $\Phi 8@180$ 构造配筋, 面筋伸入板长度为短跨 L/4 (当短跨
- 本图材料: 混凝土 C30, 钢筋HPB300 (Φ) 级, HRB400 (Φ) 级.
- 凡有建筑端而无梁处以及楼板开洞处, 板底加筋2Φ14, 详见建筑图, 其他各层均同.



马头墙大样 2 1: 50

| | | | | | |
|-------|-----|---|--|-----|------------------|
| 项目负责人 | 李和 |  | 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd | | |
| 专业负责人 | 李连强 | | 证书编号: A243006887 | | 电话: 0746-5722902 |
| 审 定 | 邵丽艳 | 建设单位 | 江永县公路建设养护中心 | 工程号 | |
| 审 核 | 邵丽艳 | 工程名称 | 江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程 | 阶 段 | 施工图 |
| 校 对 | 熊步 | 图 纸 | 屋面层结构平面布置图 | 图 别 | 结构 |
| 设 计 | 高伟 | | | 图 号 | GS-15 |
| | | | | 日 期 | 2025. 1 |